



PRÜFBERICHT

Bericht Nr.: 320040704-1

Datum: 29.01.2021

Techniker: Josef Hauder / HofM

DW: 816

AUFTRAGGEBER:	Roto Frank Treppen GmbH Gutenbergstraße 21, D-86356 Neusäß
PRÜFGEGENSTAND:	Einflügelige Bodentreppe innerhalb eines Einbaurahmens versetzt in einem Holzdeckenelement Type: MiniLine
PRÜFGRUNDLAGE:	ÖNORM EN 1363, Teil 1 ÖNORM EN 1634, Teil 1 ÖNORM B 3860
PRÜFDATUM:	01.09.2020
PRÜFGRÖSSE:	800 x 1400 mm (BxL)
BEFLAMMTE SEITE:	Unterseite (von unten nach oben)
PRÜFDAUER:	38 Minuten und 12 Sekunden
PRÜFERGEBNISSE:	Raumabschluss (E): 38 Minuten Wärmedämmung (I ₁): 38 Minuten Wärmedämmung (I ₂): 38 Minuten
AUSFÜHRENDER:	Ing. Josef STOCKINGER

Dieser Prüfbericht enthält:

17 Textseiten und **32** Beilagen

Beilagen:

A:	Fotodokumentation	(2 Seiten)
B:	Messdatenauswertung	(23 Seiten)
C:	Konstruktionszeichnungen	(7 Seiten)

Die Ergebnisse des Prüfberichtes beziehen sich nur auf den geprüften Gegenstand wie erhalten.

Dieses Dokument ist lediglich in deutscher Sprache gültig.

Die auszugsweise Vervielfältigung und Übersetzung des vorliegenden Dokuments bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des IBS.

